



TM Fierensblok – ACH Bouw - Vanhout



OPEN WERVENDAG
15/05/22

FIERENSBLOKKEN

QR 7 BINNENAFWERKING

Gewichtsbesparing en akoestiek

Om gewicht te besparen, en om te voldoen aan de akoestische eisen met een beperkte vloeropbouw, werd gekozen voor een droogvloersysteem met Estrich vloerelementen.



In alle renovatie appartementen worden gipskartonplafonds geplaatst.

⇒ Om de vloerplaten zo min mogelijk te belasten zijn deze gipskartonplafonds vrij overspannend van wand naar wand.

Omdat het een renovatieproject is, kunnen niet alle nieuwe technieken (verwarming, water,) ingewerkt worden.

⇒ Deels komen deze in opbouw (zichtbaar)

⇒ Deels worden deze weggewerkt in een gipskarton afkasting (retombé).

De oorspronkelijke binnendeuren worden maximaal gerecupereerd.

Dit herbruiken van oude bouwmaterialen, noemt men circulair bouwen.

Het ontwerp van de nieuwe vloertegels, linoleum vloeren, keukens en binnendeuren doet men maximaal naar het oorspronkelijke ontwerp van Fierens.





- De terrazzo vloeren in de traphallen worden hersteld, en op enkele plaatsen uitgebreid.



1) Selectie granulaten



2) Stort terrazzobeton op epoxy primer



3) Uitharden beton



4) Start schuurwerken,
=> onder het stof verschijnt
de terrazzobetonvloer



5) Vullen poriën en afwerking

